

KINNITATUD
Viru Keemia Grupp AS
juhatuse esimehe
" " 2006.a.
käskkirjaga nr _____

Viru Keemia Grupp

EHITUS-, REMONT- JA MONTAAŽITÖÖDE TEOSTAMISE KORD

Käesolev kord kehtestab nõuded ehitus-, remont- ja montaažitööde ohutuks teostamiseks töövõtuorganisatsioonide (edaspidi töövõtjate) poolt Viru Keemia Grupp AS (VKG) ja selle tütarettevõtjate territooriumil.

Kord ei asenda kehtivaid eeskirju, seadmete plaanilise hoiatusremondi (PHR) süsteemi sätteid, remondi tehnilisi tingimusi, tööde teostamise eeskirju kasutajate elektriseadmetes, tule- ja gaasitööde teostamise juhendeid ja muid VKG-s kehtivaid juhendeid, vaid määrab ametisikute vastutuse ja ametisikute vastastikust seose ohustustingimuste kindlustamisel ülalmainitud tööde teostamisel.

1. Üldnõuded

1.1. Kõikide töövõtjatega, keda lubatakse töödele VKG territooriumil, sõlmitakse vastavad lepingud või vormistatakse tellimused teatud tööde teostamiseks.

1.2. Ehitus-, remont- ja montaažitööde läbiviimiseks vormistatakse töökorraldus-luba Lisa 1 vormi alusel või akt-luba Lisa 2 vormi alusel, mis on kirjalikuks loaks tööde teostamiseks määratud remonditsoonis.

1.3. Töökorraldus-luba ja akt-luba töömahule vormistatakse tellija poolt (ettevõtte, ettevõtte struktuurallüksus jne.) teatud töömahule koos remonditavate seadmete, kommunikatsioonide, hoonete, konstruktsioonide näitamise ajaks, mis on vajalik etteantud töömahu teostamiseks. Töökorraldus-luba ja akt-luba peavad säilima töövõtja ja tellija juures kolme kuu jooksul peale töö lõpetamist.

1.4. Kui tootmisallüksus eraldab oma territooriumil maa-ala, mis on piiratud koordinaatidega (seisutatud ja ettevalmistatud seadmete rekonstruktsiooniks või montaažiks ettevalmistatud platsil), sel juhul vormistatakse akt-luba. Seejuures seade peab olema vabastatud produktist, pestud, aurutatud ja degaseeritud ning mitte omama sidet tegutseva tootmisega. Väljalülitamine tegutsevast tootmisest peab olema tehtud ainult nähtava katkestusega. Eraldatud maa-ala ei tohi tekkida ohtu tegutsevast tootmisest. Eraldatud tsoonis organiseerib töövõtja ise töö ohutu teostamise ja kannab selle eest vastutust. Kõikidel muudel juhtudel vormistatakse töökorraldus-luba.

1.5. Tuletoode luba ja töökorraldus-luba gaasiohtlike tööde teostamiseks vormistatakse tellija poolt vastavalt antud tööde teostamise juhendite nõuetele.

1.6. Mullatööde teostamiseks peab olema VKG genplaani insenerile esitatud tsehhi poolt, kus hakatakse teostama mullatöid, tellimis-avaldus. Genplaani insener väljastab, vastavalt „Mullatööde organiseerimise ja ohutu teostamise“ juhendile, hiljemalt kahe ööpäeva jooksul loa tööde vastutavale täitjale. Tööde teostamise juurde tohib asuda ainult tsehhijuhataja loal, mida kinnitab tema allkiri loal. Peale mullatööde lõpetamist allkirjastab vastutav töö täitja loa ja saab tsehhi juhatajalt loale allkirja tööde lõpetamise kohta. Peale seda peab vastutav täitja loa tagastama genplaani insenerile.

2. Ohutusnõuded

2.1. Enne tööde algust peab töövõtuorganisatsiooni juhataja esitama remonditava objekti juhatajale (tellijale) nimekirja, kus märgitakse järgmised andmed:

- töövõtuorganisatsiooni juhataja käskkirjaga määratud vastutav töödejuhataja nimi, perekonnanimi, amet;
- vastutava tööde teostaja nimi, perekonnanimi, amet;
- tööde teostajate (tööliste) nimi, perekonnanimi, nende tööohutuse väljaõpe ja teostatavas töös atesteerimine (tunnistuse koopiad), aga ka viimase sissejuhatava juhendamise läbimise kuupäeva Tellija ettevõttes, kui see oli läbi viidud jooksva kalendriaasta jooksul.

2.2. Töövõtja s.h. ka alltöövõtjate kõik töötajad ja spetsialistid, kes teostavad remonttöid toimivate ettevõtete territooriumil, peavad läbima sissejuhatava juhendamise tööohutuse alal. Juhendamist viib läbi ettevõtte, kus hakatakse teostama töid, töökeskkonna spetsialist koos vastava sissekandega sissejuhatava juhendamise žurnaalis.

2.3. Töövõtja töötajad peavad samuti läbima esmase juhendamise vastavalt antud tsehi, seadme või muu tootmisüksuse tööohutuse ja tuleohutusnõuete instruksioonide poolt nõutavas mahus.

Juhendamise tulemused pannakse kirja koos juhendaja ja juhendatava allkirjadega tööohutuse juhendamise registreerimisžurnaali, ning ka töökorraldus-loasse.

Töötajate juhendamise ohutusmeetmete kohta planeeritud tööde sooritamisel teostab töövõtuorganisatsiooni vastutav töödejuhataja koos sissekandega töökorraldus-loasse.

2.4. Juhul kui tööalal/töökohal töötavad üheaegselt vähemalt kahe erineva tööandja töötajad, siis peavad tööandjad sõlmima kirjaliku kokkulepe ühistegevuse kohta tööhügieeni ja tööohutuse valdkonnas ning iga tööandja vastustuse valdkonnas.

Kui töövõtja palkab tööde teostamiseks teiste ettevõtete personali (alltöövõtjad), siis antud juhul ta on peatöövõtja. Sellisel juhul peab peatöövõtja organiseerima kirjaliku kokkulepe sõlmimise alltöövõtjatega. Juhul kui kokkulepet pole, siis kannavad tööandjad vastutust kahju tekkimisel solidaarselt (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §12 p.3).

2.5. Töövõtja remondipersonal võib tööle asuda ainult peale töökorraldus- loa või akt- loa vormistamist, ja ainult nendes kohtades, mis on määratud dokumentides.

2.6. Omavoliline sisenemine muudele aladele, objektidele ning teistesse toimivatesse tsehhidesse ja rajatistesse on töövõtja töötajatele keelatud.

2.7. Ehitustööde sooritamisel informeerib ehitustööde tellija Tööinspektsiooni ehitustööde teostamisest hiljemalt kolme päeva jooksul, kui tööde sooritamise plaaniline kestvus ületab 30 päeva või kui tööobjektil töötab enam kui 20 inimest. (Eesti Vabariigi Valitsuse 8. detsembril 1999.a. määrus nr. 377 „Tööhügieeni ja tööohutuse nõuded ehituses“).

2.8. Tööobjekti juhatajatel (tellija) on õigus peatada tööd, kui töövõtja personal rikub ohutusnõudeid, mis olid määratud juhendites, mille alusel antud personali juhendati, kõrvaldada töölt rikkujad või kogu brigaad.

2.9. Töökorraldus-luba või akt-luba annulleeritakse ja tööd peatatakse kui tööde lõpetamiseni antud töökorraldus- loa või akt- loa järgi:

- 1) töövõtja ei järgi ohutusnõudeid, mis on märgitud töökorraldus-loas või akt-loas.
- 2) on muudetud töömahud ja tööde iseloom, mis toovad endaga kaasa muutusi töötingimustes;
- 3) juhtus õnnetusjuhtum töövõtja remondipersonaliga;
- 4) toimus vastutava töödejuhataja vahetus.

Töid võib uuesti alustada ainult peale uue töökorraldus- loa või akt- loa väljastamist.

2.10. Gaasitööde läbiviimise vajadusel peab töövõtja personal saama enne tööde algust tööde ohutu läbiviimise väljaõppe. Personali väljaõppe teostab tellija koos vastava teadmiste järelkontrolliga ja sissekandega juhendamise žurnaali. Töövõtja personal, kes ei läbinud väljaõpet, tööde juurde ei lubata.

Töövõtja vastutav töödejuhataja peab varustama kogu personali individuaalkaitsevahenditega vajalikus koguses.

2.11. Tööde teostamise ajal töövõtja poolt pole lubatud läbipääsuteede ummistamine tuletõrjehüdrantide, tsehhide juurde, samuti territooriume üle kuhjamine seadmetega, materjalidega ja ehitusjäätmega tsehhide ümber ja sees. Selle nõude täitmise eest kannab vastutust töövõtja vastutav töödejuhataja.

2.12. Iga päev peale tööde lõpetamist on vastutav töödejuhataja kohustatud kindlustama töökohtade koristamise.

2.13. Juhul kui ruumis või eraldatud töötsoonis tekivad kahjulikud, põlevad ja plahvatusohtlikud gaasid ja vedelikud on vastutav tööde teostaja kohustatud kohe lõpetama töö, juhatama inimesed ohtlikust tsoonist väija ja teatama sellest tellija esindajale.

2.14. Kohtades, mis kujutavad endast ohtu tööde sooritamisel, peavad töövõtja poolt olema üles seatud hoiatusplakatid või hoiatusmärgid, avad materjalide ja seadmete edasiandmiseks töötsooni tsehhi sees peavad olema tarastatud. Tarastus ja hoiatusmärgid peavad vastama „Ohutusmärkide kasutamise nõuetele töökohal“ (Sotsiaalministri 30. nov. 1999.a. määrus nr. 75).

2.15. Töövõtja jõududega piiratakse kanalid ja augud, mis olid kaevatud tööde teostamisel, ning inimeste ülekäigukohtades üle väljakaevatud kanalite ja aukude paigaldatakse ülekäigusillad käsipuudega. Taradele paigutatakse hoiatusmärgid ja –kirjad.

2.16. Kõik töötsoonis asuvad isikud on kohustatud kandma kaitsekiivrit.


3. Tuleohutus

3.1. Tööde teostamine lahtise tulega ilma kirjaliku loa vormistamiseta on keelatud.

3.2. Suitsetamine tööde läbiviimise territooriumil ja tootmisruumides pole lubatud. Suitsetamine on lubatud ainult spetsiaalselt selleks paigaldatud ja sisustatud kohtades ja märgistatud kirjaga „Suitsuruum“.

3.3 Autojuhtidel on suitsetamine autokabiinides keelatud.

3.4. Tule tööde teostamisel töövõtja poolt peab vastutav töödejuhataja enne loa väljastamist tellija poolt esitama töötajate, kes hakkavad teostama antud töid, ametitõendite ja tuleohutustõendite koopiad.


Ljudmilla Kokošina
Töökeskkonna spetsialist
Viru Keemia Grupp

ettevõtte nimetus

KINNITAN
Tehniline direktor _____

« _____ » _____ 200__ a.

TÖÖKORRALDUS-LUBA
KÕRGENDATUD OHTLIKUSEGA TÖÖDE SOORITAMISEKS

1. TÖÖKORRALDUS

1. Vastutavale tööde teostajale _____
(nimi, perekonnanimi)
brigaadiga koosseisus _____ inimest teostada järgmised tööd:

(tööde nimetus, läbiviimise koht)

2. Tööde läbiviimiseks on vajalikud:
materjalid: _____

töövahendid: _____

kaitsevahendid: _____

3. Tööde ettevalmistamisel ja läbiviimisel kindlustada järgmised ohutusmeetmed:

4. Erinõuded _____

5. Tööde algus _____

Tööde lõpetamine _____

Töörežiim: _____
(ühe-, kahe-, kolme vahetuselina)

6. Töövõtja vastutavaks töödejuhatajaks on määratud _____

(amet, nimi, perekonnanimi)

7. Töökorraldus-loa andis välja: _____

(amet, nimi, perekonnanimi, allkiri)

8. Töökorraldus-loa võttis vastu: _____

Töövõtja vastutav töödejuhataja _____

(amet, nimi, perekonnanimi, allkiri)

9. Tööohutuse tagamise abinõud ja töö läbiviimisekord on kooskõlastatud:

Tegutseva ettevõtte (tsehi, jaoskonna) vastutav isik _____

(amet, nimi, perekonnanimi, allkiri)

2. LUBA

10. Ohutusabinõude juhendamise töökohal vastavalt juhendile viisid läbi:

_____ (juhendite nimetus või juhendamise sisu)

Vastutav töödejuhataja
töövõtja poolt _____

(kuupäev, allkiri)

Tegutseva ettevõtte vastutav isik _____

(kuupäev, allkiri)

11. Juhendamise läbisid järgmised brigaadi liikmed:

Nimi, Perekonnanimi	Amet, kategooria	Kuupäev	Juhendamise läbinud isiku allkiri

12. Töökoht ja töötingimused on kontrollitud. Ohutusabinõud, millele on osutatud töökorraldus-loas, on kindlustatud.

Lubatud asuda tööle _____

(Lubaja isiku amet, nimi, perekonnanimi,
tegutseva ettevõtte esindaja, kuupäev, allkiri)

Vastutav töödejuhataja töövõtja poolt _____

(kuupäev, allkiri)

Vastutav töödeteostaja: _____

(kuupäev, allkiri)

13. Tööd on alustatud

Töövõtja vastutav töödejuhataja _____

(kuupäev, allkiri)

14. Tööd on lõpetatud, töökohad on kontrollitud (materjalid, töövahendid, seadised jne. on ära koristatud), inimesed on välja viidud.

Korraldus on lõpetatud kell _____ h. _____ min. _____ 200__ a.

Tööde eest vastutav _____ (kuupäev, allkiri)

Vastutav isik tegutsevas ettevõttes _____ (kuupäev, allkiri)

AKT-LUBA

ehitus-montaažtööde teostamiseks tegutseva ettevõtte territooriumil

« _____ » _____ a.

ettevõtte nimetus (tsehh, tööala)

Meie, allkirjutanud, tsehi (tööala) juhataja _____
(nimi, perekonnanimi)

peatöövõtja esindaja, vastutav tööde teostamise eest

(nimi, perekonnanimi)

koostasime käesoleva akti järgnevast:

ettevõtte väljastab/eraldab maa-ala, mis on piiratud koordinaatidega _____

tekkeda, märkide ja jooniste nimetused ja nr.

teostamiseks sellel

ehitustööde _____
tööde nimetus

peatöövõtja tehnilise personali juhtimisel

järgmiseks tähtajaks, algus _____

lõpetamine _____

Tööde alustamiseks on vaja tähta järgmised abinõud, mis tagavad tööde ohutu teostamise

N ^o	Abinõu nimetus	Teostamise kuupäev	Teostaja

Tsehi (maa-ala) juhataja _____
allkiriPeatöövõtja vastutav esindaja _____
allkiri**Märkus:**

Tööde jätkamise vajadusel peale käesoleva akt-loa kehtivusaja lõppemist peab koostama akt-loa uueks tähtajaks.