

**Viru Keemia Grupp**

**ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Настоящий порядок устанавливает требования безопасного проведения строительных, ремонтных и монтажных работ подрядными организациями (подрядчиками) на территории Viru Keemia Grupp AS (VKG) и его дочерних предприятий.

Порядок не заменяет действующие правила, Положения о системе планово – предупредительного ремонта (ППР) оборудования, технические условия на ремонт, правила ведения работ в электроустановках потребителей, инструкции по проведению огневых и газоопасных работ и другие инструкции, действующие в VKG, а определяет ответственность и взаимосвязь должностных лиц по обеспечению безопасных условий при производстве ремонтных работ.

**1. Общие требования.**

1.1. Со всеми подрядными фирмами, организациями, допускаемыми к работе на VKG, заключаются соответствующие договоры или оформляются заказы на выполнение определенных работ.

1.2. На проведение строительных, ремонтных и монтажных работ оформляется наряд-допуск по форме Приложения № 1 или акт-допуск по форме Приложения № 2, которые являются письменным разрешением на производство работ в отведенной ремонтной зоне.

1.3. Наряд-допуск и акт-допуск оформляются заказчиком ( предприятие, структурное подразделение предприятия и т.д.) на определенный объем работы с указанием ремонтируемого оборудования, коммуникаций, зданий, сооружений на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Наряд-допуск и акт-допуск должны храниться у подрядчика и заказчика в течение 3-х месяцев со дня окончания работ.

1.4. Если производственное подразделение выделяет участок на своей территории, ограниченный координатами ( реконструкция остановленного и подготовленного оборудования или монтажа нового оборудования на подготовленной площадке) в таком случае оформляется акт-допуск. Оборудование при этом должно быть освобождено от продукта, промыто, пропарено и дегазировано и не иметь связи с действующим производством. Отключение от действующего производства должно производиться только с видимым разрывом. На выделенном участке не должна возникать опасность от действующего производства. В выделенной зоне подрядчик сам организует безопасное выполнение работ и несет за это ответственность. Во всех остальных случаях оформляется наряд-допуск.

1.5. Разрешение на проведение огневых работ и наряд-допуск на проведение газоопасных работ оформляются заказчиком в соответствии с требованиями инструкций на производство данных работ.

1.6. На проведение земляных работ от цеха, где будут проводиться земляные работы, инженеру генплана VKG должна быть подана заявка. Инженер генплана в соответствии с инструкцией « По организации и безопасному производству земляных работ» не позднее двух суток выдает разрешение ответственному исполнителю работ. Приступить к

выполнению работ можно только с разрешения начальника цеха, что подтверждается его подписью на разрешении.

После окончания земляных работ ответственный исполнитель ставит свою подпись на разрешении и получает от начальника цеха письменное подтверждение на разрешении о том, что работу принял. После чего ответственный исполнитель обязан вернуть разрешение инженеру генплана.

## 2. Требования безопасности.

2.1. До начала работы руководитель подрядчика должен направить руководителю ремонтируемого объекта (заказчику) список, где указываются :

- имя, фамилия, должность ответственного руководителя работ, назначенного приказом (распоряжением) руководителя подрядчика;
- имя, фамилия, должность ответственного исполнителя работ;
- имя, фамилия производителей работ (рабочих), их обучение по безопасности труда и аттестация по выполняемой работе ( копии удостоверений), а также дата последнего прохождения вводного инструктажа на предприятии Заказчика, если он был проведен в течение текущего календарного года.

2.2. Все рабочие и специалисты подрядчика, в том числе и привлекаемые к работе субподрядчиков, выполняющие ремонтные работы на территории действующих производств, должны пройти вводный инструктаж по безопасности труда.

Инструктаж проводит специалист по рабочей среде предприятия, где будут вестись работы, с записью в журнале вводного инструктажа.

2.3. Рабочие подрядчика также должны пройти первичный инструктаж в объеме требований инструкций по безопасности труда и пожарной безопасности данного цеха, установки или иного производственного подразделения.

Результаты инструктажа с подписями инструктирующего и инструктируемого записываются в журнал регистрации инструктажа по безопасности труда, а также в наряде-допуске.

Инструктаж рабочих о мерах безопасности при выполнении запланированных работ осуществляет ответственный руководитель работ от подрядчика с записью в наряде – допуске.

2.4. Если на рабочем месте одновременно работают работники, как минимум, двух работодателей, то работодатели должны заключать письменное соглашение о совместной деятельности в области гигиены и безопасности труда и ответственности каждого работодателя.

Когда подрядная организация для выполнения работ заказчика привлекает персонал других организаций (субподрядчика), то она будет являться генеральным подрядчиком. В этом случае генеральный подрядчик должен организовать заключение письменного соглашения с субподрядчиками. Если соглашения нет, то работодатели несут при возникновении ущерба солидарную ответственность (Часть 3, статья 12 Закона о гигиене и безопасности труда).

2.5. Работники подрядчика имеют право приступать к работе только после получения оформленного наряда-допуска или акта-допуска и только в тех местах, которые определены указанными документами.

2.6. Самовольный вход на другие участки, объекты, а также в другие действующие цеха и сооружения работниками подрядчика запрещается.

2.7. При осуществлении строительных работ заказчик строительства извещает Инспекцию труда не позднее чем за три дня, если плановая продолжительность выполнения работ превышает 30 дней или если на объекте работает одновременно не менее 20 человек. ( Постановление Правительства ЭР от 8 декабря 1999 г. № 377 "Требования гигиены и безопасности труда в строительстве" ).

2.8. Руководители объекта (заказчик) имеют право приостановить работы при нарушении персоналом подрядчика требований безопасности, установленных инструкциями, по которым этот персонал инструктировался, отстранить от работы нарушителя или всю бригаду.

2.9. Наряд-допуск или акт-допуск аннулируются и работы приостанавливаются, если до окончания работ по данному наряд-допуску или акт-допуску:

- 1) подрядчиком не соблюдаются меры безопасности, указанные в наряд-допуске или акте-допуске.
- 2) изменены объёмы и характер работ, влекущие за собой изменения условий работы;
- 3) произошел несчастный случай с ремонтным персоналом подрядчика;
- 4) произошла замена ответственного руководителя работ.

Возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряд-допуска или акта-допуска.

2.10. При необходимости проведения газоопасных работ персонал подрядчика до начала работ должен быть обучен безопасному проведению работ. Обучение персонала осуществляется заказчиком с последующей проверкой знаний и с записью в журнале инструктажа. Ремонтный персонал подрядчика, не прошедший обучения к работе не допускается. Ответственный руководитель работ подрядной организации должен обеспечить весь персонал необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

2.11. При выполнении работ подрядчиком не допускается загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами. Ответственность за соблюдение указанного требования несет ответственный руководитель работ.

2.12. Ежедневно по окончании работ ответственный руководитель работ должен обеспечить уборку рабочих мест.

2.13. Ответственный исполнитель работ при возникновении в помещении или в отведенной рабочей зоне вредных, горючих и взрывоопасных газов и жидкостей, обязан немедленно прекратить работу, вывести людей из опасной зоны и сообщить об этом представителю заказчика.

2.14. В местах, представляющих опасность при проведении работ, подрядчиком должны быть вывешены предупредительные плакаты или знаки безопасности, а проемы для подачи оборудования и материалов в ремонтную зону внутри цеха ограждены. Ограждения и знаки безопасности должны соответствовать "Требованиям по применению знаков безопасности на рабочем месте" (Постановление министра социальных дел № 75 от 30 ноября 1999 г.)

2.15. Силами подрядчика ограждаются котлованы и ямы, вырытые при производстве работ, а в местах перехода людей через вырытые траншеи устанавливаются мостики с перилами. На ограждениях устанавливаются предупреждающие надписи и знаки.

2.16. Все лица, находящиеся в рабочей зоне обязаны носить защитную каску

### **3. Пожарная безопасность.**

3.1. Выполнение работ с открытым пламенем без оформления письменного разрешения запрещается.

3.2. Курение на территории и в помещениях производств не допускается. Курить разрешено только в специально установленных и оборудованных для этого местах и отмеченных знаком «Место для курения».

3.3 Водителям автотранспортных средств курение в кабине автотранспорта также не допускается.

3.4. При выполнении подрядной организацией огневых работ перед выдачей заказчиком разрешения ответственный руководитель работ должен предоставить копии удостоверений по профессии и по пожароопасности работников, которые будут проводить эти работы.



Людмила Кокорина  
Специалист по рабочей среде  
Virus Keemia Grupp AS

наименование предприятия \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2008 г.

**НАРЯД – ДОПУСК**  
**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ**

**1. НАРЯД**

1. Ответственному исполнителю работ \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия)

с бригадой в составе \_\_\_\_\_ человек произвести следующие работы:

\_\_\_\_\_ (наименование работ, место проведения)

2. Для производства работ необходимы:  
материалы \_\_\_\_\_

инструменты: \_\_\_\_\_

Защитные средства: \_\_\_\_\_

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности.

4. Особые условия \_\_\_\_\_

5. Начало работы \_\_\_\_\_

Окончание работы в \_\_\_\_\_

Режим работы: \_\_\_\_\_  
(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ от подрядной организации назначен \_\_\_\_\_  
(должность, имя, фамилия)

7. Наряд-допуск выдал : \_\_\_\_\_  
(должность, имя, фамилия, подпись)

8. Наряд-допуск принял :  
Ответственный руководитель работ  
от подрядной организации \_\_\_\_\_  
(должность, имя, фамилия, подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:

Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) \_\_\_\_\_

(должность, имя, фамилия, подпись)

## 2. ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями провели:

\_\_\_\_\_ (наименование инструкций) или содержание инструктажа)

Ответственный руководитель работ  
от подрядной организации \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады :

Имя, фамилия	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске обеспечены.

Разрешено приступить к работам \_\_\_\_\_

(должность, имя, фамилия допускающего к работе

представителя действующего предприятия, дата, подпись)

Ответственный руководитель работ  
от подрядной организации \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

13. Работы начаты в

Ответственный руководитель работ  
от подрядной организации \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Ответственный исполнитель работ \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

**АКТ – ДОПУСК**  
**для производства строительного-монтажных работ**  
**на территории действующего предприятия**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
наименование предприятия (цеха, участка)

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка) \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия)

и представитель генерального подрядчика, ответственный за производство работ  
 \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия, должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:  
 предприятие выделяет участок, ограниченный координатами \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ для производства на нем  
наименования осей, отметок и № чертежей

\_\_\_\_\_  
наименование работ

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика на  
 следующий срок, начало \_\_\_\_\_  
 окончание \_\_\_\_\_

**Для начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия,  
 обеспечивающие безопасность проведения работ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Начальник цеха (участка) \_\_\_\_\_  
подпись

Ответственный представитель  
 ген.подрядчика \_\_\_\_\_  
подпись

**Примечание:**

При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.